

# SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

## DEVIS

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 31 mars 2016

Référence : 133/2016

Conçu le : 10/02/16

### Chantier

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

### Mr SCI REVELLAT PERROQUETS

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

### Objet du devis

REFECTION DU MUR PORTEUR EN PIERRE + REPRISSE DU PLANCHER BAS REZ-DE-CHAUSSEE CHAMBRE, SELON L'ETUDE ET PLAN DE FLORENTIN-GAMONA

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<p><b><u>1 ENSEMBLE :</u></b></p> <p><b>DESIGNATION :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Dépose des croix de Saint André</li><li>* Etaillage du plafond</li><li>* Dépose du doublage existant sur +/- 17,00m<sup>2</sup></li><li>* Dépose du placard + cache radiateur en partie basse</li><li>* Dépose des deux fenêtres existantes</li><li>* Dépose du radiateur</li><li>* Dépose du cablage électrique (prises + interrupteurs)</li><li>* Dépose du parquet existant sur 14,00m<sup>2</sup></li><li>* Evacuation des déchets aux décharges publiques</li><li>* Démolition du mur porteur en pierre sur +/- 22,00m<sup>2</sup></li><li>* Evacuation des gravats aux décharges publiques +/- 9,00m<sup>3</sup></li><li>* Démolition de la fondation existante sur +/- 8,50ml</li><li>* Terrassement d'une fouille en tranchée sur +/- 8,50ml x 0,74cm profondeur x 0,70cm larg.</li><li>* Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques +/- 5m<sup>3</sup></li><li>* Terrassement fondation + évacuation des gravats se feront à la pelle mécanique</li></ul>				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<p><u>FONDATION :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fourniture et mise en oeuvre d'armatures métalliques sur 8,50ml en fond de fouille (semelle)</li> <li>* Fourniture et mise en oeuvre d'armatures métalliques pour élévation des fondations sur +/- 8,50ml</li> <li>* Coulage de l'ensemble des fondations au béton dosage 350kg/m<sup>3</sup> , celui-ci sera vibré par aiguille vibrante</li> </ul> <p><u>MUR PARPAINGS CREUX 20 x 20 x 50 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Reprise des têtes de mur en pierre par poteaux en béton 0,40 x 0,20cm ferrailé - ils seront coffrés et coulés sur place</li> <li>* Elévation d'un mur en parpaings 20 x 20 x 50 sur +/- 8,50ml avec poteau d'angle en béton ferrailé</li> <li>* Réalisation de linteau pour fenêtre et porte fenêtre</li> <li>* Réalisation d'une arase en béton armé en partie supérieure du mur en parpaings</li> <li>* Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en béton finition fin de ciment</li> </ul> <p><u>DALLAGE CHAMBRE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Démolition du dallage existant sur +/- 14,00m<sup>2</sup></li> <li>* Terrassement du fond de forme sur +/- 0,16cm épaisseur</li> <li>* Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques</li> <li>* Réalisation de deux puits de béton 0,70cm x 0,50cm x 0,64cm profondeur</li> <li>* Fourniture et pose d'un polyane renforcé sur +/- 14m<sup>2</sup></li> <li>* Fourniture et pose de plaques de polystirène sur 0,10cm épaisseur x 14,00m<sup>2</sup></li> <li>* Fourniture et pose d'acier tor diamètre 8 tous les 0,25cm (liaison mur parpaings dallage béton)</li> <li>* Fourniture et pose d'un treillis soudé "type ST25"</li> <li>* Fourniture et coulage du dallage en béton dosage 300kg/m<sup>3</sup> sur 0,16cm épaisseur</li> <li>* Fourniture et mise en oeuvre d'un réagréage auto-nivelant sur l'ensemble du dallage</li> </ul>				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<p><u>FENETRE ET PORTE FENETRE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fourniture et pose d'une baie coulissante double vitrage en alu blanc 1,21m x 1,13m avec volet roulant</li> <li>* Fourniture et pose d'une porte fenêtre en PVC blanc 2,05m x 1,00m avec seuil de porte en béton finition fin lissé de ciment</li> <li>* Fourniture et pose de volet bois</li> </ul> <p><u>DOUBLAGE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fourniture et pose d'un doublage "type demi stil" avec isolant laine de roche sur +/- 17,00m<sup>2</sup></li> <li>* Fourniture et pose de bandes à joints + enduit</li> <li>* Fourniture et pose d'un cablage électrique sous gaine pour prises et interrupteur</li> <li>* Pose du radiateur existant aux connexion</li> <li>* Pose placard existant + cache radiateur</li> <li>* Fourniture et application d'une couche de peinture primaire sur doublage</li> <li>* Application de deux couches de peinture satinée couleur au choix</li> <li>* Application de deux couches de peinture au plafond</li> <li>* Fourniture et pose des plinthes en bois - deux couches de peinture</li> <li>* Le revêtement du dallage de la chambre est à définir</li> </ul> <p><u>RAVALEMENT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fourniture et mise en oeuvre d'un ravalement de ciment sur l'ensemble du mur en parpaings, avec tableau + retombée de linteau - Finition fin taloché, épongé</li> </ul> <p><u>ASSAINISSEMENT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Réalisation d'une fouille en tranchée à la pelle mécanique avec pente appropriée (du regard fontaine, en limite de propriété)</li> <li>* Démolition du regard existant angle propriété</li> <li>* Fourniture et pose d'un regard en béton 60 x 60 intérieur</li> <li>* Fourniture et pose d'une canalisation en PVC diamètre 100 avec pente appropriée, entre regard fontaine et regard angle propriété</li> <li>* Connexion des canalisations dans regard angle propriété</li> </ul>				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	<p>* Réalisation d'une cunnette en fond de regard</p> <p>* Fourniture et pose d'une canalisation en PVC diamètre 125 avec pente appropriée, celle-ci partira du regard pour se déverser dans regard sur trottoir</p> <p>* Fourniture et pose d'un tampon fonte hydrolique 70 x 70</p> <p>* Remblayage de la tranchée avec la terre du site - compactage de celle-ci, nivellement en surface</p> <p>Nettoyage des lieux, replis du chantier</p> <p>30 % Commande 40 % Milieu des travaux 30 % Fin de travaux</p> <p>A nous retourner daté et signé avec les mentions manuscrites :</p> <p>"lu et approuvé" et "bon pour accord"</p> <p>Validité du devis : 4 mois</p>		35 000,00	1,00	35 000,00

<b>Total H.T.</b>	35 000,00
<b>T.V.A. 2 : 10,00 %</b>	3 500,00
<b>Total T.T.C.</b>	38 500,00
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>38 500,00</b>

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.  
Taux de pénalité de retard : 0 %.