

SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

D E V I S

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 31 mars 2016

Référence : 133/2016

Conçu le : 10/02/16

Chantier

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Objet du devis**Mr SCI REVELLAT PERROQUETS**

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

REFECTION DU MUR PORTEUR EN PIERRE + REPRISE DU PLANCHER BAS REZ-DE-CHAUSSEE CHAMBRE,
SELON L'ETUDE ET PLAN DE FLORENTIN-GAMONA

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<u>1 ENSEMBLE :</u>				
	DESIGNATION :				
	* Dépose des croix de Saint André				
	* Etaillage du plafond				
	* Dépose du doublage existant sur +/- 17,00m ²				
	* Dépose du placard + cache radiateur en partie basse				
	* Dépose des deux fenêtres existantes				
	* Dépose du radiateur				
	* Dépose du cablage électrique (prises + interrupteurs)				
	* Dépose du parquet existant sur 14,00m ²				
	* Evacuation des déchets aux décharges publiques				
	* Démolition du mur porteur en pierre sur +/- 22,00m ²				
	* Evacuation des gravats aux décharges publiques +/- 9,00m ³				
	* Démolition de la fondation existante sur +/- 8,50ml				
	* Terrassement d'une fouille en tranchée sur +/- 8,50ml x 0,74cm profondeur x 0,70cm larg.				
	* Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques +/- 5m ³				
	* Terrassement fondation + évacuation des gravats se feront à la pelle mécanique				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<u>FONDATION :</u> * Fourniture et mise en oeuvre d'armatures métalliques sur 8,50ml en fond de fouille (semelle) * Fourniture et mise en oeuvre d'armatures métalliques pour élévation des fondations sur +/- 8,50ml * Coulage de l'ensemble des fondations au béton dosage 350kg/m3 , celui-ci sera vibré par aiguille vibrante <u>MUR PARPAINGS CREUX 20 x 20 x 50 :</u> * Reprise des têtes de mur en pierre par poteaux en béton 0,40 x 0,20cm ferrailé - ils seront coffrés et coulés sur place * Elévation d'un mur en parpaings 20 x 20 x 50 sur +/- 8,50ml avec poteau d'angle en béton ferrailé * Réalisation de linteau pour fenêtre et porte fenêtre * Réalisation d'une arase en béton armé en partie supérieure du mur en parpaings * Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en béton finition fin de ciment <u>DALLAGE CHAMBRE :</u> * Démolition du dallage existant sur +/- 14,00m² * Terrassement du fond de forme sur +/- 0,16cm épaisseur * Evacuation des gravats et terre aux décharges publiques * Réalisation de deux puits de béton 0,70cm x 0,50cm x 0,64cm profondeur * Fourniture et pose d'un polyane renforcé sur +/- 14m² * Fourniture et pose de plaques de polystirène sur 0,10cm épaisseur x 14,00m² * Fourniture et pose d'acier tor diamètre 8 tous les 0,25cm (liaison mur parpaings dallage béton) * Fourniture et pose d'un treillis soudé "type ST25" * Fourniture et coulage du dallage en béton dosage 300kg/m3 sur 0,16cm épaisseur * Fourniture et mise en oeuvre d'un réagréage auto-nivelant sur l'ensemble du dallage				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<u>FENETRE ET PORTE FENETRE :</u> * Fourniture et pose d'une baie coulissante double vitrage en alu blanc 1,21m x 1,13m avec volet roulant * Fourniture et pose d'une porte fenêtre en PVC blanc 2,05m x 1,00m avec seuil de porte en béton finition fin lissé de ciment * Fourniture et pose de volet bois <u>DOUBLAGE :</u> * Fourniture et pose d'un doublage "type demi stil" avec isolant laine de roche sur +/- 17,00m² * Fourniture et pose de bandes à joints + enduit * Fourniture et pose d'un cablage électrique sous gaine pour prises et interrupteur * Pose du radiateur existant aux connexion * Pose placard existant + cache radiateur * Fourniture et application d'une couche de peinture primaire sur doublage * Application de deux couches de peinture satinée couleur au choix * Application de deux couches de peinture au plafond * Fourniture et pose des plinthes en bois - deux couches de peinture * Le revêtement du dallage de la chambre est à définir <u>RAVALEMENT :</u> * Fourniture et mise en oeuvre d'un ravalement de ciment sur l'ensemble du mur en parpaings, avec tableau + retombée de linteau - Finition fin taloché, épongé <u>ASSAINISSEMENT :</u> * Réalisation d'une fouille en tranchée à la pelle mécanique avec pente appropriée (du regard fontaine, en limite de propriété) * Démolition du regard existant angle propriété * Fourniture et pose d'un regard en béton 60 x 60 intérieur * Fourniture et pose d'une canalisation en PVC diamètre 100 avec pente appropriée, entre regard fontaine et regard angle propriété * Connexion des canalisations dans regard angle propriété				

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	* Réalisation d'une cunnette en fond de regard * Fourniture et pose d'une canalisation en PVC diamètre 125 avec pente appropriée, celle-ci partira du regard pour se déverser dans regard sur trottoir * Fourniture et pose d'un tampon fonte hydraulique 70 x 70 * Remblayage de la tranchée avec la terre du site - compactage de celle-ci, nivellement en surface Nettoyage des lieux, replis du chantier 30 % Commande 40 % Milieu des travaux 30 % Fin de travaux A nous retourner daté et signé avec les mentions manuscrites : "lu et approuvé" et "bon pour accord" Validité du devis : 4 mois <i>Bon pour Accord</i> <i>[Signature]</i> <i>le 5/05/2018</i>		35 000,00	1,00	35 000,00

Total H.T.	35 000,00
T.V.A. 2 : 10,00 %	3 500,00
Total T.T.C.	38 500,00
Net à payer (Euro)	38 500,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 0 %.



VIREMENT

ORDRE DE VIREMENT	AGENCE	COMPTE	NOM
DONNEUR D'ORDRE	07650	052689S	REVELLAT
LIBELLE : SARL H E B BATIMENT			
VALEUR :			
VIREMENT :	3 546,00 EUR	COMMISSION : Plein tarif	
BENEFICIAIRE CF :	FR7610107002190092702746808	SARL	
H E B BATIMENT			
LIBELLE : MME REVELLAT REF 1372016			
VALEUR :			
REFERENCE OPERATION :	20160316104007019452	00776	56

DATE OPERATION : 16/03/2016

DATE DE SAISIE : 16/03/2016

SIGNATURE :

Complément 7000 €