

SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

D E V I S

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 02 février 2016

Référence : 129/2017

Conçu le : 02/02/16

Chantier

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Mr SCI REVELLAT PERROQUETS

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Objet du devis

DEVIS N° 130/2016 DU 02 FEVRIER 2016 - TRAVAUX DE MACONNERIE CHAMBRE N° 2 RDC

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	<p><u>LOCAL JACUZZI + CHAMBRE :</u></p> <p>* Dépose de l'ensemble du lambris existant mur et plafond</p> <p>* Démolition du mur en parpaings sur +/- 7,00m² (séparatif jacuzzi chambre)</p> <p>* Evacuation des gravats aux décharges publiques</p> <p>* Démolition de l'ensemble du dallage carrelé sur +/- 3m² (jacuzzi) + évacuation des gravats</p> <p>* Réalisatin d'une fouille en pleine terre 0,50 x 0,50 x 0,50 profondeur</p> <p>* Fourniture et pose d'une poutre métallique "type H.E.B. 160" sur +/- 3,00ml - Scellement dans mur de façade</p> <p>* Fourniture et pose d'un poteau métallique "type H.E.B. 160" - L'assemblage poutre + poteau se fera par boulonnages appropriés</p> <p>* Coulage au béton de la fouille pour fondation poteau ; celui-ci sera scellé sur 0,20cm</p> <p><u>TRAVAUX DE PLOMBERIE :</u></p> <p>* Dépose canalisation fonte existante</p> <p>* Dépose canalisation PVC, évacuation baignoire + lavabo</p> <p>* Fourniture et pose d'une canalisation en PVC de diamètre 50 avec té de visite + connexion aux</p>				
			4 000,00	1,00	4 000,00

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
2	<p>évacuations existantes lavabo + baignoire en PVC de diamètre 40 et de diamètre 32, avec pente appropriée</p> <p>* Dépose du radiaeur existant ; celui-ci sera déplacé côté gauche de la porte fenêtre</p> <p><u>DALLAGE BETON :</u></p> <p>* Fourniture et pose de plaque polystirène classe 1 sur +/- 3m²</p> <p>* Fourniture et mise en oeuvre d'un dallage béton avec armature métallique sur +/-3m² x 0,12cm épaisseur - Finition taloché</p> <p>* Dépose de l'ensemble du parquet existant sur +/- 8m² - Evacuation aux décharges publiques</p>		200,00	1,00	200,00
3	<p>* Fourniture et mise en oeuvre d'un réagrèage auto-nivelant sur l'ensemble du dallage " type WEBER" sur +/-12m²</p> <p><u>PORTE FENETRE :</u></p> <p>* Dépose de la fenêtre existante + grille de défense</p> <p>* Dépose doublage existant</p> <p>* Sciage au diamant de la maçonnerie en parties haute et basse + démolition</p> <p>* Fourniture et pose d'un linteau en poutres métalliques "type H.E.B. 100" - Ancrage dans maçonnerie de 0,20cm, scellement au mortier de ciment</p> <p>* Fourniture et mise en oeuvre d'un seuil de porte béton, finition lissé ciment</p> <p>* Fourniture et pose d'une porte fenêtre en PVC 2,05m haut x 1,00m larg., deux vantaux de couleur blanc</p> <p>* Ravalement de ciment des tableaux + retombée de linteau</p> <p>* Fourniture et pose d'un volet en bois "type SAPIN" 2,09 haut x 0,99 larg.</p>		900,00	1,00	900,00
4	<p>* Evacuation des gravats aux décharges publiques</p> <p><u>DOUBLAGE :</u></p> <p>* Fourniture et pose d'un doublage "type DEMI STIL" avec isolant laine de roche sur +/- 14m²</p> <p>* Réalisation d'une trappe de visite (té de dégorgement + vanne d'arrêt)</p>		3 740,00	1,00	3 740,00

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
5	<p>* Fourniture et pose de bandes à joint + enduit</p> <p>* Fourniture et pose d'un faux plafond en BA13 sur +/- 4,00m² avec isolant laine de roche - Réalisation bandes à joint + enduit</p> <p>* Condamnation de l'ouverture (porte jacuzzi) par mur en carreaux de plâtre 0,07cm épaisseur + enduit</p> <p>* Fourniture et application d'une couche de peinture primaire</p> <p>* Application de deux couches de peinture satinée, couleur au choix</p> <p>* Pose du lino au sol sur +/- 12,00m² fourni par le client</p> <p>* Fourniture et pose des plintes en bois - Deux couches de peinture</p> <p>Nettoyage des lieux, replis du chantier</p> <p>30 % Commande 40 % Milieu des travaux 30 % Fin de travaux</p> <p>A nous retourner daté et signé avec les mentions manuscrites :</p> <p>"lu et approuvé" et "bon pour accord"</p> <p>VALIDITE DU DEVIS : 3 MOIS</p>		3 400,00	1,00	3 400,00

Total H.T.	12 240,00
T.V.A. 2 : 10,00 %	1 224,00
Total T.T.C.	13 464,00
Net à payer (Euro)	13 464,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.