SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

D E V I S

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 02 septembre 2015

Référence : 107/2015

Conçu le : 02/09/15

Chantier

129 boulevard pasteur

94360 BRY SUR MARNE

Objet du devis

Mise en conformité du séparatif eau usées

Mr et Mme REVELLAT

129 boulevard pasteur

94360 BRY SUR MARNE

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	<p>1 Ensemble :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Déposes des pavés autobloquants en limite de propriété sur +/- 1.50 m². * Démolition de la grave ciment (dallage béton) . * Réalisation d'une fouille en pleine terre a la pelle mécanique. * Détection de la canalisation existant EU . * Fourniture et pose d'un regard réglementaire " type tabouret " avec fut de diamètre 315. * Connexion du dit tabouret a la canalisation EU . * Fourniture et pose d'un tampon fonte " type hydrolique " (anti-odeur) . * Remblayage de la fouille avec la terre du site , compactage de celle-ci. * Réagréages des maçonneries en surface . * Evacuations des excédents aux décharges publiques . * Nettoyages des lieux , replis du chantier . <p>35 % Commande 35 % Début des travaux 30 % Fin de travaux</p> <p>A nous retourner daté et signé avec les mentions manuscrites : "lu et approuvé" et "bon pour accord"</p>		1 850,00	1,00	1 850,00

Total H.T.	1 850,00
T.V.A. 2 : 10,00 %	185,00
Total T.T.C.	2 035,00
Net à payer (Euro)	2 035,00

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.