

INSTALLATION N° TRH10001
RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ASC -

- Descriptif de la solution KONE
- Avantages de la solution KONE
- Conditions particulières

TRH10001 - RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ASC -

Mise à l'arrêt de l'ascenseur, conformément aux règles en vigueur

SECURITE ACCES LOCAUX TECHNIQUES**• Tableau arrivée de courant :**

- Démontage de l'ancien tableau d'arrivée de courant.
- Fourniture et pose d'un tableau d'arrivée de courant conforme à la réglementation et aux normes en vigueur.
- Câblage du nouveau tableau d'arrivée de courant.

SECURITE DES UTILISATEURS EN CABINE**• Garde-pieds :**

Installation d'un garde-pieds télescopique automatique en deux parties :

- Une partie haute fixée sous la cabine,
- Une partie basse se rétractant dans la partie supérieure lorsque son extrémité vient en contact avec le fond de la cuvette.
- Un contact à arrachement connecté à la chaîne de sécurité,
- Un dispositif hors course de sécurité.

SECURITE DES UTILISATEURS AU PALIER**• Oculus :**

A chaque niveau nécessaire :

- Démontage de l'oculus existant,
- Mise en place de l'oculus réduit,

AUTRES RISQUES**• Balustrade de toit de cabine :**

Fourniture et pose d'une balustrade sur le toit de cabine.

RENOVATION**• II-2 Téléalarme :**

Amphitec
Intégré au COP
Système sans analyseur
1 unité transmetteur sur le toit de cabine
1 bouton sous cabine

• Boîtes à boutons palières + cabine :

4 plaques palière en applique "LOP"
Finition inox brossé
Indicateur de niveaux au rez de chaussée

Panneau COP de commande en cabine
Conforme EN 81-70
Avec afficheur 7 segments

• Eclairage de gaine :

Eclairage de gaine

• Centrale hydraulique :

Remplacement de la centrale hydraulique
Décorrodage cuvette

RENOVATION

• Système de commande :

Remplacement du système de commande par un système LCC hydraulique.

Manoeuvre PB

Fin de course

Pendentif

Filerie cabine

Boîtier de connexion toit de cabine

Chaise support syst. de commande

Boîtier manoeuvre de rappel

Goulotte de protection

Sélection en gaine (sélection par capteurs optiques).

Colonne palière

Avant la remise en service de l'appareil , nos techniciens procéderont à :

- un contrôle de tous les circuits et organes de sécurité,
- un contrôle du fonctionnement électrique de l'ensemble,
- divers réglages,
- l'évacuation de tous les équipements remplacés, nettoyage et finitions nécessaires.

Remise en service de l'appareil.

AVANTAGES DE LA SOLUTION KONE

TRH10001 - RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ASC -**● Garde-pieds :**

Les utilisateurs bloqués en cabine et tentant de sortir par leurs propres moyens ne risqueront plus de faire une chute sous la cabine puisque l'espace libre est masqué par le garde-pieds.

● Oculus :

Plus grande sécurité des utilisateurs en réduisant le risque de casse de l'oculus et donc l'introduction possible d'objet ou de membres en gaine.

● Tableau arrivée de courant :

Renforcement de la sécurité des usagers et des intervenants (personnel de maintenance, concierge, pompier, personnel d'inspection, personnel en charge de la gestion technique) qui ne risqueront plus de s'électriser ou de faire une mauvaise manoeuvre à cause d'un tableau d'arrivée courant mal protégé.

CONDITIONS PARTICULIERES

TRH10001 - RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ASC -

Travaux à faire avant le 03 Juillet 2008	Travaux à faire avant le 03 Juillet 2013	Travaux à faire avant le 03 Juillet 2018	Travaux recommandés hors U&H	Total € H.T.
--	--	--	------------------------------	--------------

SECURITE ACCES LOCAUX TECHNIQUES		561			561
---	--	------------	--	--	------------

Tableau arrivée de courant		561			
----------------------------	--	-----	--	--	--

SECURITE DES UTILISATEURS EN CABINE	1035				1 035
--	-------------	--	--	--	--------------

Garde-pieds	1035				
-------------	------	--	--	--	--

SECURITE DES UTILISATEURS AU PALIER		2260			2 260
--	--	-------------	--	--	--------------

Oculus		2260			
--------	--	------	--	--	--

AUTRES RISQUES	890	1049		552	2 491
-----------------------	------------	-------------	--	------------	--------------

Balustrade de toit de cabine				419	
------------------------------	--	--	--	-----	--

Eclairage de gaine	890				
--------------------	-----	--	--	--	--

II-2 Téléalarme		1049			
-----------------	--	------	--	--	--

Support manutention en machinerie				133	
-----------------------------------	--	--	--	-----	--

RENOVATION				30515	30 515
-------------------	--	--	--	--------------	---------------

Boîtes à boutons palières + cabine				2807	
------------------------------------	--	--	--	------	--

Centrale hydraulique				13991	
----------------------	--	--	--	-------	--

Système de commande				13717	
---------------------	--	--	--	-------	--

Total € H.T	1925	3870		31067	36 862
--------------------	-------------	-------------	--	--------------	---------------

	Pièces	Main d'oeuvre	Total € HT	T.V.A. 19,6 %	Total € TTC
TRH10001 RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE ASC -	23 468 €	13 394 €	36 862 €	7 224,95 €	44 086,95 €
Total €	23 468 €	13 394 €	36 862 €	7 224,95 €	44 086,95 €

Date de Valeur : mai 2007. Ce prix sera majoré de la TVA en vigueur au moment de la facturation.

Le présent devis est établi conformément à la norme NF P82-212 et NF P82-312 relatives aux règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge applicables dans le cas de transformations importantes, version novembre 2005. Cette version intègre notamment les exigences du décret n°95-826 du 30 juin 1995 et de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 dite Urbanisme et Habitat, et précise les exigences applicables aux composants de sécurité dans tous les cas de remplacement.

Le prix des travaux comprend l'EDS réalisée conformément à la réglementation.

REALISATION DES TRAVAUX :

Début des travaux : 8 mois à compter de l'acceptation de la commande et sous réserve du paiement de l'acompte à la commande.

Durée prévisionnelle des travaux sur site : 55 jours.

EVACUATION DES DECHETS :

Certifiée ISO 14001 pour ses activités Maintenance et Modernisation, KONE vous garantit le respect des réglementations applicables en matière de tri et d'évacuation des déchets.

Une attestation confirmant l'application de ces mesures pour votre chantier vous sera remise à l'issue des travaux.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

40% du montant total T.T.C.d'acompte à la commande par chèque joint au double du devis accepté.

30% à la livraison du matériel, à la réception de la situation d'avancement des travaux.

30% du montant total T.T.C. à la fin des travaux, à la réception de facture.

DELAI DE PAIEMENT :

30 jours à compter de la date de facture

VALIDITE DE L'OFFRE : 3 MOIS

Passé ce délai, KONE pourra accepter une commande sous réserve de modification de son offre pour actualisation.

Le client déclare que sa signature emporte son accord tant sur les conditions particulières que sur les conditions générales du devis dont il déclare avoir pris connaissance.

Bon pour accord
Le.....

Pour KONE
Rémy MAZZELLA