

SARL H.E.B BATIMENT

71, rue du Général Leclerc

93110 ROSNY SOUS BOIS

Tél : 06.16.65.41.41 - Fax : - email : h.e.b.batiment@gmail.com

D E V I S

Editée à ROSNY SOUS BOIS, le 04 mars 2016

Référence : 137/2016

Conçu le : 04/03/16

Chantier

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

Objet du devis**Mr SCI REVELLAT PERROQUETS**

33 rue des perroquets

94350 VILLIERS SUR MARNE

REFECTION MACONNERIE DU MUR PORTEUR + DOUBLAGE CHAMBRE

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	<u>DESIGNATION :</u> * Dépose du placard + cache radiateur en partie basse * Dépose du doublage existant sur +/- 17,00m² * Dépose du cablage électrique + prises * Dépose de la fenêtre existante deux vantaux * Dépose des croix de saint andré * Evacuation des déchets aux décharges publiques <u>FISSURES MUR PORTEUR</u> * Ouverture des fissures existantes au diamant, extérieur et intérieur * Fourniture et mise en oeuvre d'un mortier de ciment avec adjuvant de sikatex (résine d'accrochage) en première passe * Réalisation d'une deuxième passe au mortier de ciment finition fin épongé en partie extérieure * Reprise des tableaux au mortier de ciment (entourage fenêtre) finition fin taloché		776,00	1,00	776,00
2			1 843,00	1,00	1 843,00
3	* Fourniture et pose d'une fenêtre en PVC blanc double isolation, deux vantaux 1,40m largeur x 1,05m hauteur <u>DOUBLAGE INTERIEUR</u> * Fourniture et pose d'un doublage "type demi stil" avec isolant laine de roche sur +/- 17,00m²		534,00	1,00	534,00

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
4	* Pose des gaines électriques existantes dans doublage * Pose des prises existantes * Réalisation des bandes à joint + enduit * Fourniture et mise en oeuvre d'une couche d'impression + deux couches de peinture satinée de couleur blanc sur +/- 17m² * Reprise en peinture de l'ensemble du plafond * Pose placard + cache radiateur * Nettoyage des lieux, replis du chantier 30 % Commande 40 % Début des travaux 30 % Fin de travaux A nous retourner daté et signé avec les mentions manuscrites : "lu et approuvé" et "bon pour accord" Validité du devis : 4 mois		3 295,00	1,00	3 295,00

Total H.T.	6 448,00
T.V.A. 2 : 10,00 %	644,80
Total T.T.C.	7 092,80
Net à payer (Euro)	7 092,80

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.